

Catálogo Nacional de Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	XALÓ
Inmueble	Parròquia de Santa Maria
Dirección	
Coordenadas	38.740627 -0.011846
	
Descripción	<p>Campanar de planta octogonal amb tres cossos del segle XIX i un de nou, edificat el 1999 per a alcançar una altura major, i on s'ubiquen ara les campanes.</p> <p>El primitiu cos de campanes, actual tercer cos, ha sigut cegat en els seus portals.</p> <p>El conjunt està rematat per un doble cupulí-llanterna circular amb l'inaccessible campanó del rellotge.</p> <p>S'accedeix a dalt del campanar per escala de caragol fins a la sala de campanes antiga i després mitjançant escala de ferro pel centre del campanar, tant per arribar a la nova sala de campanes com al cupulí.</p>
Campanas y esquilas	<p>Estem davant un conjunt que podem calificar clarament d'homogeni. Quatre campanes foses al mateix any (1941) pel mateix fonedor (Hermanos Roses de Silla) i amb tamans que augmenten progressivament.</p> <p>Les quatre campanes presenten truges de ferro de Roses dels anys 60 que haurien de ser substituïdes per les tradicionals de fusta.</p> <p>Per altra banda està el campanó de les hores, que queda inaccessible i clarament no forma part del conjunt de 1941, sent probablement més antiga.</p>
Toques actuales	
Conservación	<p>Una escala central permet accedir des de l'antiga sala de campanes a la nova sala i continuar fins la terrassa. En la part superior es troba el campanó, igual d'inaccessible que abans de les obres, tot i que un nivell més alt.</p> <p>L'interior del campanar (escala i sales antiga i nova de campanes) es troba extraordinàriament net en comparació amb altres campanars.</p>

Protección	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propuestas	
Autores del registro	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	22-10-2007

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Remat del campanar	Campanó de les hores (A)		1830		
Sala de campanes	Crist Rei (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1941	59	119
Sala de campanes	Santa Anna (2)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1941	72	216
Sala de campanes	Mare de Déu Pobreta (3)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1941	92	451
Sala de campanes	Santa Maria (4)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1941	109	750

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado
Fecha construcción	
Descripción	Hi ha un rellotge mecànic, de remuntatge manual, totalment abandonat (encara que ubicat en el seu lloc original, amb un ample pou per a les peses, i tots els mecanismes complets, encara que bruts).

Información completa: [Parròquia de Santa Maria - XALÓ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)