

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	YESTE
Inmueble	Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora
Dirección	
Coordenadas	38.366389 -2.318611
	
Descripción	<p>La Iglesia de la Asunción en Yeste (Albacete, España) fue construida a lo largo del siglo XVI. El conjunto arquitectónico está constituido por dos partes claramente diferenciadas que corresponden a dos períodos distintos en la construcción. Una parte corresponde a la iglesia primera, cuya construcción se inició a finales del siglo XV y se realizó en un estilo gótico. La segunda parte fue construida perpendicularmente a la primera, con una portada de estilo renacentista. Con la construcción de la segunda parte se varió el conjunto del templo, adquiriendo una forma de "T", quedando ahora colocada la capilla mayor en el centro del cuerpo de la iglesia primera. wikipedia (15-10-2014)</p>
Campanas y esquilas	<p>El juego de campanas necesita de una restauración, con actuaciones urgentes, como la soldadura de la campana mayor María, la más antigua del conjunto. El resto de campanas debería de mejorar su instalación, recuperando los yugos de madera que permitan el balanceo de las campanas, siguiendo el modelo del contrapeso que se encuentra desmontado en la sala de campanas.</p>
Toques actuales	<p>Los toques actuales no corresponden con los tradicionales. La campana Isabel (la menor de las dos medianas) toca las horas y las medias y las señales como el Ángelus, señal que debería realizar la campana María, la mayor.</p>
Conservación	<p>A pesar de que la torre se encuentra protegida ante la entrada de aves, para evitar su deterioro, la suciedad está presente en las diferentes estancias de la torre y en las escaleras. El primer tramo de escaleras (caracol) necesitaría de la mejora de los peldaños, existiendo riesgo de caída, ya que se encuentran muy desgastados.</p> <p>La sala de las campanas se encuentra muy sucia, con restos de instalaciones anteriores, y con los ventanales cerrados por rejas fijas que imposibilitan en gran medida el toque manual de las campanas, además de que no protegen en ningún momento a las campanas. Estas rejas deberían adaptarse para abrirse y permitir el movimiento de las campanas.</p>

Protección	
Propuestas	
Autores del registro	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha del registro	31-01-2016

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	Sagrado Corazón	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1946		25
	Virgen de Cortes	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1948		95
	San Miguel	ROSES ATZENETA	1954	42	43
	Sagrado Corazón	ROSES ATZENETA	1954	42	42

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
sala de campanas	Gloria (1)			40	37
sala de campanas	Isabel (2)			43	46
sala de campanas	Juana (3)			55	96
sala de campanas	María (4)			65	159

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado
Autor del reloj	BLASCO Y LIZA
Fecha construcción	
Descripción	

Información completa: [Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora - YESTE \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)