


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	ARAGÓN
Municipio	CAÑADA DE BENATANDUZ
Inmueble	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	Plaza la Villa, 12 44140
Coordenadas	40.58070514043055 -0.5349661693812113
	
Descripción	<p>El templo parroquial cuenta con un campanario, situado en un ángulo del mismo, junto a la fachada principal. Tiene tres cuerpos y está construido con sillería y mampuesto. El primer cuerpo queda integrado dentro del volumen del templo y no presenta ninguna decoración. A partir del segundo la torre tiene forma octogonal y en este se pueden distinguir dos tramos: el primero, levantado con mampuesto y sillares en los ángulos, y el segundo o de las campanas. El segundo dispone de ocho vanos, estando cegados algunos de ellos. En una cara se conservan los restos de la esfera del reloj. Este tramo es todo de sillería y algunos elementos, como las molduras y capiteles de las pilastras que encontramos en la cara exterior, son de ladrillo. El tercer cuerpo tiene también pilastras en las esquinas y una cornisa sirve de base para la cubierta, hecha de teja y con un pináculo central rematado por una cruz con veleta.</p> <p>La escalera interior de la torre se adapta a las formas de la misma, por este motivo el primer tramo tiene forma cuadrada (hasta el coro) y luego octogonal hasta alcanzar la Sala de las Campanas. Como hemos señalado varias ventanas están tapiadas en este cuerpo y cuenta con una cubierta formada por vigas de madera.</p>
Campanas y esquilas	Como hemos señalado la única campana que se conserva es la antigua grande. Fue fundida en el año 1877 y está dedicada a San Juan y Santa María Magdalena. No indica el nombre del fundidor, aunque parece fue el mismo que por esos años fundió dos campanas para La Iglesuela del Cid.
Toques actuales	

Conservación	<p>La torre se encuentra en regular estado de conservación, en especial la escalera interior, puesto que se acumulan grandes cantidades de suciedad (principalmente excrementos de palomas). Su acumulación supone un peso añadido para la edificación. El reloj presenta riesgo de caer y está sujetado de forma muy precaria por una varilla.</p> <p>La Sala de las Campanas conserva varios elementos de gran interés. En primer lugar, como hemos señalado en la descripción de la torre, varios vanos están cegados. Concretamente tapiaron aquellos vanos que miran a las zonas donde no hay población. Esto tenía un sentido práctico, ya que el sonido de las campanas se debía expandir principalmente a los lugares habitados. De este modo evitaban que la resonancia se perdiera. En uno de los vanos hay una estructura de madera que parece que antiguamente contenía la matraca.</p> <p>La Grande, la única campana conservada del conjunto, cuenta con la instalación tradicional y está fijada con una varilla de hierro. De este modo presenta un extraordinario yugo de madera con algunas piezas de piedra (para incrementar el contrapeso), así como herrajes y el badajo. Además conserva la cuerda, que desciende hasta los pies de la torre, con la que tradicionalmente se repicaba. Cuenta con un electromazo monofásico.</p>
Protección	Protección BIC Declarado.
Propuestas	<p>En caso de restaurar la campana se debe tener el máximo respeto posible por la instalación tradicional y cualquier intervención debe perseguir la finalidad de recuperar los usos tradicionales del instrumento. El yugo actual puede ser restaurado, así como los herrajes o el badajo. En caso de que algún elemento no se pueda restaurar o no asegure la estabilidad del conjunto puede ser cambiado, siempre siguiendo el modelo existente. En caso de mecanización se debe instalar un motor de bandeo por impulsos, que permita el toque manual de la campana.</p> <p>Una restauración más ambiciosa pasaría por recuperar el conjunto original de campanas. Para ello se deberían fundir dos broncees nuevos más pequeños que el conservado. Los yugos nuevos deberían seguir el modelo tradicional local. Además sería recomendable instalar una nueva matraca.</p>
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha del registro	08-11-2015

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Sala de las campanas	Santa María Magdalena y San Juan Bautista	PORTA Y ROSAS, RAMÓN (BENISSODA)	1877	90	422

Relojes

<u>Reloj mecánico (1)</u>	Existente Parado
Fecha construcción	
Descripción	

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - CAÑADA DE BENATANDUZ \(ARAGÓN\)](#)