

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	BUGARRA
Edificio	Parroquia de San Juan Bautista
Dirección	
Coordenadass	39.608798 -0.7815169
	
Descripción	<p>La torre está situada en un lateral de la fachada principal del templo parroquial. Presenta una planta cuadrada y dos cuerpos. El primero de ellos es visible por dos de los lados, mientras que los restantes están ocultos por varios edificios y la propia iglesia. En un lateral presenta un reloj solar y en otro una esfera o muestra del reloj.. Una pequeña cornisa separa este cuerpo del segundo o de las campanas. Este presenta cuatro vanos con arco de medio punto y ladrillo visto y varias molduras de ladrillo con una cornisa superior. La terraza está delimitada por un pequeño muro con cornisa. La torre presenta una escalera interior que permite el acceso hasta la sala de las campanas, espacio cubierto con cubierta plana. En ella hay unos escalones que facilitan el acceso a las campanas.</p>
Campanas	<p>Tiene un conjunto de cuatro campanas. Tres de ellas son de la fundición Manclús (Ángeles, Elpidia-Pilar y M^a Luisa Aurelia) y del año 1987. La mediana, llamada Josefina, es más antigua. La forma de la incisión es seguramente posterior a su fundición. La distribución de cordones y el perfil de la campana es bastante característica de los Hermanos Roses de Silla, a quienes se les podría atribuir la campana. También la cruz está documentada en algunas campanas salidas de sus talleres. La inscripción debió de añadirse en 1987.</p>
Toques actuales de campanas	<p>Las campanas voltean automáticamente y las tres mayores también se repican de forma automática.</p>
Conservación, mantenimiento	<p>El estado de conservación de la torre es bueno y la mayor parte del muro está enlucido. El ladrillo es visible en algunas molduras y el marco de los vanos de las campanas. Estas están situadas en el segundo cuerpo con yugos de hierro de la fundición Manclús. Todas están mecanizadas con motor de volteo continuo y electromazos.</p>

Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	Las campanas deberían de ser restauradas. Para ello resultaría necesario sustituir los yugos de hierro actuales por otros de madera de perfil tradicional local, así como sustituir los martillos por otros monofásicos y los motores por unos de impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	29-01-2017

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las campanas	<u>Ángeles (1)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1987	35	25
Sala de las campanas	<u>Elpidia-Pilar (2)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1987	43	46
Sala de las campanas	<u>Josefina (3)</u>	<u>ROSES, HERMANOS (SILLA)</u>	1940ca	55	96
Sala de las campanas	<u>María Luisa Aurelia (4)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1987	72	216

Información completa: [Parroquia de San Juan Bautista - BUGARRA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)