

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	VALÈNCIA
Edifici	Parròquia de Santa Maria del Mar
Direcció	
Coordenades	39.4590511 -0.3343629
	
Descripció	El campanar es troba ubicat en un lateral de la façana principal. És de planta quadrada i compta amb dos cossos, alçats amb sillars de pedra. El primer cos té dos trams d'igual factura, separats per una senzilla motllura. El segon cos compta amb quatre finestres d'arc de mig punt. A l'exterior trobem quatre pilastres toscanes per cada cara, situades damunt d'un basament. El terrat està delimitat per una balustrada amb pinacles als angles. La torre compta amb una escala interior "a la castellana, que recorre el perímetre interior fins arribar a la Sala de les Campanes. A aquesta s'accedeix per mitjà d'una caseta.
Campanes	Compta amb un conjunt de cinc campanes. Tres d'elles (la Maria, Crist del Grau i el Vicent) corresponen al conjunt fos l'any 1940. La Maria, la Gran del conjunt, està dedicada a la Mare de Déu i compta amb una inscripció al·legòrica de la fosa del conjunt. La Mitjana es dedica al Crist del Grau, patró de l'antic municipi de Villanueva del Grao, mentre que la de Sant Vicent és la quarta del conjunt. La Tercera està dedicada a Sant Josep i va ser fosa l'any 1995, ja que l'anterior campana es va badar. És obra dels Hermanos Portilla de Gajano (Cantabria) i va ser instal·lada per Industrias Manclús. La més menuda de les cinc està dedicada a la Mare de Déu del Pilar. La primera fosa d'aquesta campana es va fer l'any 1940 i commemorava el XIX Centenari de la Vinguda de la Mare de Déu a Zaragoza. Trencada l'any 1959 es va fondre, mantenint les inscripcions de l'anterior.
Tocs actuals de campanes	Les campanes voltegen automàticament, a més les quatre grans repiquen també de forma automàtica. La Gran toca les hores.

Conservació, manteniment	<p>La torre es troba en desigual estat de conservació, per una banda la cara orientada a l'Avinguda del Port compta amb una capa de brutícia, causada principalment per la contaminació. La resta de cares ja estan netes. L'escala de la torre compta amb prou quantitat de brutícia, així com restes d'instal·lacions anteriors (rodes de vol i motors). A la part alta de l'escala, just on està l'accés a la Sala de les Campanes es va construir una caseta en substitució de la primitiva tapa. Aquesta té una porta que no impedeix l'accés dels coloms a l'escala i dificulta el volteig manual de la campana gran. A la Sala trobem excrements de colom i de nou restes d'instal·lacions anteriors. Baix de les tres campanes grans es conserva el mamperlat, que protegia als campaners.</p> <p>Les campanes també estan brutes per la colomina. La Maria (la gran) és l'única que conserva la truja de ferro, instal·lada durant la mecanització. La resta de campanes compten ja amb truges de fusta, seguint el perfil tradicional valencià. Estan mecanitzades totes elles amb motor d'impulsos i a més compten les quatre grans amb electromall monofàsic. Disposen de batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.</p>
Protecció	<p>BRL 46.15.250-005</p> <p>El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.</p>
Propostes	Vist l'estat de la torre, considerem oportú indicar una sèrie d'actuacions a les campanes i la torre. La cara orientada a l'Avinguda del Port deuria ser netejada, de forma que s'eliminara la brutícia que s'acumula per la contaminació urbana. Seria convenient enderrocar la caseta que hi ha junt a la campana gran, ja que dificulta en gran mesura el volteig manual de la campana, arribant a resultar perillós. Una solució podria passar per la instal·lació d'una nova tapa de fusta o metàl·lica, que seria molt més efectiva que l'actual porta i caseta, ja que els coloms entren igualment a l'escala. La campana Gran, deuria ser restaurada, seguint el model de les altres campanes de la torre.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	07-05-2015

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
	Maria del Pilar (refosa)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940	50	72
	Sant Josep (refosa)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940	85	356

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de campanes	Maria del Pilar (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1959	59	117
Sala de campanes	Sant Vicent Ferrer (2)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940	72	216
Sala de campanes	Sant Josep (3)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1995	85	356
Sala de campanes	Crist del Grau (4)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940	101	597
Sala de campanes	Maria (5)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940	117	927

Rellotges

<u>Rellotge mecànic (1)</u>	Desaparegut Parat
Data de construcció	
Descripció	En 1858 se colocó un reloj en la torre del campanario. El 19/04/1995 es va destruir la esfera, un escut superior i el ornamento biselat circular que datava segons una inscripció de la part inferior de 1897. Es va substituir tot el conjunt per una esfera blanca, llisa amb números romans, moderna, connectat a un rellotge eléctric de S. Manclús de 1995 als peus del campanar.

Información completa: [Parròquia de Santa Maria del Mar - VALÈNCIA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)