

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	EXTREMADURA
Municipio	MÉRIDA
Edificio	Concatedral de Santa María
Dirección	
Coordenadass	38.916519 -6.347219
	
Descripción	El acceso se realiza desde el templo, a través de una puerta metálica. En el llavero dice "Puerta / Torre"
Campanas	<p>Las campanas ocupan las dos plantas superiores de la torre, y en ambos casos la cara norte (o mejor noroeste, para precisar más) está vacante. Hay por tanto tres campanas en los cuatro vanos de la planta superior, en las que destaca una campana de epigrafía gótica, que podemos datar hacia 1550 y otras dos del siglo XVIII (1768 y 1775 respectivamente). En la planta inferior, con seis vanos, hay también seis campanas, ya que los dos esquilonos, de pequeño tamaño, ocupan la misma ventana, una sobre la otra. De las campanas hay una de 1666, precisamente la única que tiene un importante desperfecto o pérdida de bronce, que no afecta demasiado a su sonido, mientras que otras son de 1701, 1768, 1798, 1832 y quizás de 1850.</p> <p>No es improbable que la conservación de las campanas se deba a la técnica tradicional de tocarlas fijas, repicando únicamente. De hecho, el único daño que hay se debe a una mala colocación del badajo.</p>
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	<p>En una reciente intervención arquitectónica parece que renovaron los enlucidos de la parte exterior, y aprovecharon para tratar químicamente las campanas, de manera que quedaron doradas, del color del bronce limpio. Aún se notan, en algunas zonas, los brochazos que indican la técnica utilizada. Este color dorado convive, en la parte interior de las campanas, con los excrementos de las palomas. No obstante, en lugares del exterior, seguramente por efecto del agua de lluvia, este color dorado se ha sustituido por una capa verdosa, una especie de pátina forzada.</p> <p>Durante estos trabajos se pintaron de nuevo los yugos de madera y los herrajes, todos con pintura de esmalte: unos de verde y los otros de negro. Estos trabajos, de escasa o nula protección, se limitaron a las partes externas, sin llegar hasta el interior, precisamente los lugares más necesitados de defensa contra la intemperie.</p>

Protección	Aparentemente la única protección del templo consiste en su ubicación en el Conjunto Histórico de la Ciudad de Mérida, declarado en 08-02-1973.
Propuestas	
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	06-11-2006

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Campana de misa (0)		1750ca	50	72
Sala alta de campanas	San Bernardo (3)		1775	66	166
Sala alta de campanas	Campana (1)		1768	73	225
Sala alta de campanas	Campana (2)		1550ca	94	481
Sala baja de campanas	Esquilón menor (6)		1850ca	34	23
Sala baja de campanas	Esquilón mayor (5)		1798	47	60
Sala baja de campanas	Campana (7)		1666	79	285
Sala baja de campanas	María Asunta (4)	CERECEDA VILLANUEVA, BENITO DE LA (GÜEMES)	1832	94	481
Sala baja de campanas	María del Mayor Dolor (8)		1768	107	709
Sala baja de campanas	María (9)		1650ca	121	1026

Reloj

<u>Reloj mecánico (1)</u>	Existente Parado
Fecha de construcción	1800ca
Descripción	No fue posible acceder al reloj, que se encuentra ocupado por las palomas y montañas de excrementos. Por lo poco que se puede apreciar a través de los agujeros de la puerta, se trata de un reloj de los llamados de herrero, que no sólo dejó de funcionar hace mucho tiempo, sino que carece de mecanismos para transmitir los toques a las campanas. El nivel alcanzado por los excrementos en la sala del reloj supera el medio metro.

Información completa: [Concatedral de Santa María - MÉRIDA \(EXTREMADURA\)](#)