


Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ALLEPUZ
Edificio	Iglesia Parroquial de la Purificación de Nuestra Señora
Dirección	
Coordenadass	40.4920018 -0.7253668
	
Descripción	<p>El campanario está ubicado a los pies del templo parroquial. Es de planta cuadrada en los dos primeros cuerpos, mientras que el tercero es octogonal. El primer cuerpo se asienta sobre un zócalo de sillares y dispone de dos tramos, también levantados con sillería. El segundo cuerpo tiene ocho vanos, dos por cada lado, y carece de decoración. El tercer cuerpo, a diferencia de los anteriores, está construido con ladrillo. Dispone de una cubierta piramidal rematada por una cruz con veleta.</p> <p>La torre dispone de una escaleta interior "a la castellana", es decir, que recorre el perímetro interior de la torre hasta llegar a la Sala de las Campanas. Justo debajo de esta encontramos la Caseta del Reloj.</p>
Campanas	<p>Cuenta con tres campanas. La más antigua fue fundida en el año 1964 por la fundición de Salvador Manclús del Grao de València y está dedicada a la Purificación, titular del templo parroquial. Desde el año 2002 se encuentra rota y fue cambiada por otra campana, fundida por Quintana. La Mayor, dedicada a Santa María Magdalena, se fundió en el año 1969 también por Manclús. Las dos campanas de esta fundición son un buen ejemplo de las fundidas en serie. Ambas estaban hechas con anterioridad a su encargo y se fundieron sin inscripciones. Estas se añadieron posteriormente, incidiendo en la superficie del bronce.</p>
Toques actuales de campanas	Ambas campanas bandean y repican automáticamente.

Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la torre es el adecuado, por contra, el interior se encuentra en un estado ruinoso. El suelo de la Sala de las Campanas cuenta con numerosos desprendimientos y cascotes. El estado de las campanas es regular. En primer lugar hay una rota en el suelo, dotada con brazo de hierro. Las otras dos están instaladas en los vanos. Tienen yugo de hierro y están mecanizadas con motor de bandejo por impulsos y electromazo monofásico. Disponen de badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección BIC.
Propuestas	La campana rota debería ser bajada de la torre y conservada en un lugar más digno. Para las otras dos campanas proponemos un cambio de yugos, dotando los bronce de otros de madera que mejoren su sonoridad y eviten daños en el muro por la vibración de las campanas.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	08-11-2015

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las Campanas	Nuestra Señora de la Purificación (1)	QUINTANA, CAMPANAS	2002	63	145
Sala de las Campanas	Nuestra Señora de la Purificación (rota)	MANCLÚS, SALVADOR	1964	65	159
Sala de las Campanas	Santa Maria Magdalena, la Grande (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1969	82	319

Información completa: [Iglesia Parroquial de la Purificación de Nuestra Señora - ALLEPUZ \(ARAGÓN\)](#)