Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ONDA
Edifici	Convent carmelità de la Mare de Déu de l'Esperança - el Carme
Direcció	
Coordenades	39.96513 -0.2625949
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	La torre es troba ubicada a un lateral de l'església, a la meitat de la nau aproximadament. Part de la construcció està rodejada per altres edicacions conventuals, de forma que sols resalta part del primer cos. La planta és quadrada i disposa de dos cossos i un remat piramidal. La part visible del primer cos està construïda amb silllar, rajola i maçoneria. El segon cos disposa de quatre finestres apuntades, una per cada cara. Està coronat per un remat de tipus piramidal amb huit costats i té un parallamps. La torre té una escala interior circular per pujar fins la Sala de les Campanes. Junt a la porteria del convent hi ha un altre campanar, també amb cert a aire historicista. Té dos cossos, el primer amb dos trams i un segon amb quatre finestres apuntades. Està cobert per una teulada a quatre aigües.
Campanes	Té un conjunt de dos campanes. La Xicoteta és la fosa per Manclús i porta una inscripció commemorativa de l'Any Jubilar Marià celebrat entre 1987 i 1988. La Major està dedicada a la Mare de Déu del Carme.
Fotos	31
Tocs actuals de campanes	Voltegen automàticament les dos campanes. La Gran repica també de forma automàtica.
Conservació, manteniment	L'est de conservació dels dos campanars és bo. El de les campanes per contra és regular. Estan instal·lades a les finestres del campanar de l'església amb truges de ferro. La Gran disposa d'electromall trifàsic i les dos de motor de vol continu. Els batalls estan lligats, però no reforçats amb cable de seguretat.
Propostes	Les dos campanes deuen ser restaurades. En primer lloc es deuen baixar del campanar per netejar-les per dins i per fora. Les truges de ferro actuals es deuen canviar per altres de fusta de perfil tradicional local. Finalment la mecanització actual es té que renovar per motors d'impuls i electromalls monofàsics, que permeten el toc manual i imiten els tocs tradicionals.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; SARRIÓ ANDRÉS, Pau.
Data	05-07-2016

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les Campanes	La Xicoteta (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1987	50	72
Sala de les Campanes	Maria del Carme (2)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1942	77	264

Información completa: Convent carmelità de la Mare de Déu de l'Esperança - el Carme - ONDA (COMUNITAT VALENCIANA)

PDF (08-11-2026)